



ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ๒ ปี ๗ เดือน พร้อมเช่าระบบควบคุมการ  
เข้า-ออกที่จอดรถยนต์ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ๒ ปี ๔ เดือน ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะประกวด  
ราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ๒ ปี ๗ เดือน พร้อมเช่าระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอด  
รถยนต์ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ๒ ปี ๔ เดือน ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๓๗๘,๖๖๓.๔๔ บาท  
(สี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่น  
ข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐

เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ  
จนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ สบพ.  
๐๐๘/(พสร.)/(พช.)/๐๘๖๙/๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ [www.thaipbs.or.th](http://www.thaipbs.or.th) หรือ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม  
มายัง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
[pawineet@thaipbs.or.th](mailto:pawineet@thaipbs.or.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ในเวลา  
ราชการ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน  
ทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์)

ผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ สบท.๐๐๘/(พสร.)/(พช.)/๐๘๖๙/๖๙

การจ้างผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ๒ ปี ๗ เดือน พร้อมเข้าระบบควบคุมการเข้า-ออกที่  
จอตรณนต์ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ๒ ปี ๔ เดือน ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่  
ตามประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)  
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ส.ส.ท." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ๒ ปี ๗ เดือน พร้อมเข้าระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอตรณนต์ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ๒ ปี ๔ เดือน ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

จ้างผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษา	จำนวน	๒	งาน
ความปลอดภัย พร้อมเข้าระบบ			
ควบคุมการเข้า-ออกที่จอตรณนต์			
และระบบควบคุมการเข้า-ออก			
อาคาร ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่			

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.ส.

ท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน

## นามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนั กงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งทอหัตถ์พรมและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง

พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ

รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง  
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ  
มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ  
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ  
มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ  
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ  
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง  
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่  
สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นขอ  
เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง  
ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน  
สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่  
ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน  
ทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท  
เงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน  
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ  
ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย  
พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ  
มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา  
แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ  
เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับ  
มูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง  
การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง  
กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด

ข้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

**๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๓) ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะฯ โดยผู้มีอำนาจลงนามยืนยันในรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (๓๓ หน้า และเอกสารแนบท้าย ๓ แผ่น) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาสัญญาจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ มูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สัญญาต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาสัญญาเช่าที่พักเพื่อบริการที่פקแก่พนักงานของผู้รับจ้างที่เคยเช่า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

**๔. การเสนอราคา**

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้

ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมust เสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust ตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียด ขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอม และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ ส.ท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอม มีผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม และ ส.ท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ ส.ท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ส.ท.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอมจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใน ประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลา ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๑๑๘,๙๓๔.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะ กรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ส.ส.ท. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๑๐๐๙๕๖๘๖ ชื่อ บัญชี องค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่า หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ ส.ส.ท.

ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐาน การชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะให้หนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส.ส.ท. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ส.ส.ท. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส.ส.ท. จะ พิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส.ส.ท. จะพิจารณา จาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ ขอบเขตงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส.ส.ท. กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้ เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจ พิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ใน กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ กรรมการพิจารณาผลฯ หรือส.ส.ท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ส.ส.ท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของส.ส.ท.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส.ส.ท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลปลอมหรือ นิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือส.ส.ท. จะให้ผู้ยื่น ข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย ใดๆ จากส.ส.ท.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับส.ส.ท. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส.ส.ท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ส.ส.ท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

### ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งส.ส.ท. ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ส.ส.ท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓๑ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน



ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เครดิต ๓๐ วัน นับจากวันวางบิล ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ ส.ส.ท. ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากส.ส.ท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ ส.ส.ท.ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อส.ส.ท.ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส.ส.ท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส.ส.ท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของส.ส.ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท.ไม่ได้

(๑) ส.ส.ท.ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส.ส.ท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส.ส.ท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับส.ส.ท. ไว้ชั่วคราว

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง

ผู้ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ – Parking Management System(PMS)  
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร  
-Visitor Management System (VMS)

สำนักงานใหญ่


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)



Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700



Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700



Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

## สารบัญ

### หมวด 1 วัตถุประสงค์และข้อมูลโดยสังเขป

บทที่ 1 วัตถุประสงค์	หน้า	3
บทที่ 2 ข้อมูลสำนักงานใหญ่โดยสังเขป	หน้า	3

### หมวด 2 ขอบเขตงานและการดำเนินงาน

ขอบเขตงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	4-12
---------------------------	------	------

### หมวด 3 คุณสมบัติ ข้อกำหนดและหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ข้อ 1. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	13
ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	14
ข้อ 3. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	15
ข้อ 4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	16
ข้อ 5. ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	16
ข้อ 6. การป้องกันการโจรกรรมและการจัดอบรม	หน้า	17
ข้อ 7. วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	หน้า	17
ข้อ 8. เงื่อนไขทั่วไป	หน้า	18
ข้อ 9. หน้าที่ของผู้รับจ้าง	หน้า	18-19

### หมวด 4 ระบบการควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ – Parking Management System (PMS)

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร – Visitor Management System (VMS)

ข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไป	หน้า	20
ข้อ 2. ข้อกำหนดด้านเทคนิคระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ	หน้า	20-32

เอกสารแนบ- แบบตำแหน่งติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Access Car-Gate Barrier)

และระบบแลกัทรผู้มาติดต่อ (3 แผ่น)

### หมวด 5 เงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 1. การชำระเงิน	หน้า	33
ข้อ 2. ระยะเวลาจ้าง	หน้า	33
ข้อ 3. เงื่อนไข/หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	33
ข้อ 4. ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะฯ ตามแบบที่กำหนด	หน้า	33
ข้อ 5. การเสนอราคา	หน้า	33
ข้อ 6. การส่งมอบ	หน้า	33

**หมวด 1 วัตถุประสงค์และข้อมูลโดยสังเขป**  
**บทที่ 1 วัตถุประสงค์**

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส.ส.ท.” มีความประสงค์ เชิญ “ผู้เสนอราคา” ร่วมประกวดราคาเพื่อจัดจ้างเป็น “ผู้รับจ้าง” ให้บริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ใน ทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในอาณาบริเวณ ส.ส.ท. ณ สำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

**บทที่ 2 ข้อมูลสำนักงานใหญ่โดยสังเขป**

- ชื่อ** สำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
**ที่ตั้ง** เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ข้างสโมสรตำรวจ)  
**เจ้าของ** องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
**ลักษณะ** ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 27 ไร่ 65 ตารางวา มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร พื้นที่อาคารรวมประมาณ 37,240 ตรม. ประกอบด้วยภูมิทัศน์และอาคาร 4 อาคาร ดังนี้
1. อาคารอำนวยการ (Office Building) หรืออาคาร A สูง 4 ชั้น พื้นที่ 8,130 ตรม. ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ถูก ออกแบบเพื่อใช้งานเป็นสำนักงาน
  2. อาคารปฏิบัติการ (Operation Building) หรืออาคาร B สูง 3 ชั้น พื้นที่ 11,220 ตรม. ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ถูก แบบเพื่อรองรับระบบและอุปกรณ์ทางเทคนิค รวมทั้งการปฏิบัติงานในส่วนการออกอากาศ ผลิตรายการ และอาคาร B Plus พื้นที่ 571.19 ตรม.
  3. อาคารบริการ (Service & Car Park Building) หรืออาคาร C สูง 4 ชั้น พื้นที่ 11,560 ตรม. ซึ่งถูก ออกแบบเพื่อรองรับงานอำนวยความสะดวกการใช้สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เช่น ห้องเครื่อง ห้องควบคุมกลาง ห้องทำงานหน่วยงาน วิศวกรรมอาคาร ห้องพักผ่อนรักษาความปลอดภัย ห้องพักผ่อนทำความสะอาด ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องพยาบาล ที่ทำ การสหกรณ์ ร้านสะดวกซื้อ ห้องอนุบาลเด็กเล็ก เป็นต้น นอกเหนือจากการเป็นอาคารจอดรถ
  4. อาคารศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) หรืออาคาร D สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,330 ตรม. พื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกออกแบบเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องประชุมเนกประสงค์ ห้องสตูดิโอขนาดเล็ก ห้องสัมมนาขนาดต่างๆ และสำนักงาน เป็นต้น

กต.

วิบูลย์

วิบูลย์

## หมวด 2 ขอบเขตงาน จำนวนพนักงาน และวัน เวลา ในการทำงาน

### ขอบเขตงานรักษาความปลอดภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “รปภ.” ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บริการภายใต้ขอบเขตงานของผู้รับจ้าง ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ส.ส.ท. แล้ว รปภ.ต้องดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ส.ส.ท. ด้วย เฝ้าระวังและรายงานความผิดปกติต่าง ๆ ดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ส.ส.ท. รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินของ ส.ส.ท. อย่างเคร่งครัด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

**ส่วนที่ 1** ควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ ผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Access Car-Gate Barrier) ด้วยระบบควบคุมการเข้าจอดรถยนต์ (Parking Management System- PMS) และระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System-VMS):

ติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่ ส.ส.ท. กำหนด ทั้งนี้ ระบบควบคุมหลัก (Main Controller) ต้องสามารถประมวลผลระบบบริหารจัดการผู้ติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Parking Management System- PMS) ด้วยกันได้ ทั้งนี้ ต้องบรรจุข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบ และสนับสนุนงานบริหารจัดการฯ รวมถึงส่งมอบข้อมูลและฐานข้อมูลให้นำมาใช้ให้กับส.ส.ท. เมื่อส่งมอบงานประจำเดือนและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างบริการ

1. ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Access Car-Gate Barrier) ดังกล่าวต้องเป็นระบบและอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนโดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.1 ชุดไม้กั้นรถยนต์ บริเวณพื้นที่ทางเข้า-ออก หลัก โดยระบบสามารถสั่งเปิดไม้กั้นจากการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และ/หรือจากการอ่านบัตรสมาชิก และมีระบบออกบัตรอัตโนมัติสำหรับผู้มาติดต่อ พร้อมโปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีระบบป้องกันไม้กั้นตกกระทบรถยนต์

1.2 ติดตั้งตู้รับบัตรอัตโนมัติสำหรับจ่ายบัตรให้ผู้มาติดต่อที่ขับรถยนต์ ณ บริเวณพื้นที่ทางเข้าหลัก ซึ่งต้องจ่ายบัตรผู้มาติดต่อที่สามารถใช้งานกับเครื่อง E-stamp ได้ และสั่งเปิดไม้กั้นในช่องทางเข้าแบบอัตโนมัติ

1.3 การคัดกรองบุคคลภายนอก โดยผ่านตู้รับบัตรอัตโนมัติ ต้องเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถบันทึกเวลาเข้าแล้วบันทึกเป็นภาพถ่ายใบหน้าผู้ขับขี่ยานพาหนะ ป้ายทะเบียนรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติ

1.4 ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ต้องเป็นระบบที่สามารถถ่ายภาพนิ่ง อ่านข้อมูลป้ายทะเบียนนำมาเปรียบเทียบกันกับฐานข้อมูลพนักงานได้ และคัดกรองเพื่อแยกบุคคลภายนอกจากพนักงานของ ส.ส.ท. ได้ชัดเจน

1.5 ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ใช้ในการคัดกรองพนักงาน ส.ส.ท. ต้องเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ ตัวหนังสือหมวดทะเบียน ชื่อจังหวัด และใช้งานร่วมกับบัตรสมาชิกระยะใกล้ (บัตรพนักงาน) ได้โดยอัตโนมัติ ติดตั้ง ณ บริเวณ ทางเข้า-ออกหลัก

1.6 ระบบรับคืนบัตรผู้มาติดต่อโดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับบัตร ณ บริเวณพื้นที่ทางเข้า-ออกหลัก ในป้อมรักษาความปลอดภัยของช่องทางออก ต้องสามารถแสดงผลการรับรองสิทธิจากเครื่อง E-stamp และสั่งเปิดไม้กั้นเมื่อได้รับสิทธิอย่างถูกต้องได้

1.7 ระบบควบคุมหลัก (Main Controller) สามารถประมวลผลระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System-VMS) และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Parking Management System- PMS) ได้

1.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่อยู่นอกเหนือจากระบบเครือข่ายของ ส.ส.ท. จัดไว้ให้เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

ส่วนที่ 2 พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน และดูแลรักษาทรัพย์สินของ ส.ส.ท. ผลัดกลางวัน ปฏิบัติงานเวลา 07.00-19.00 น. (รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง) และผลัดกลางคืน ปฏิบัติงานเวลา 19.00-07.00 น. (รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้น 37 คน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี 7 เดือน โดยมีหน้าที่และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

ลำดับ	จุดปฏิบัติหน้าที่	จำนวนคน		รวม (คน)
		ผลัดกลางวัน (D) เวลาปฏิบัติงาน 07.00 – 19.00 น.	ผลัดกลางคืน (N) เวลาปฏิบัติงาน 19.00 – 07.00 น.	
1	หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย	1	1	2
2	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A	1	1	2
3	ประตูทางเข้า - ออก อาคาร A	1	1	2
4	หน้าลิฟต์ชั้นของ อาคาร A ชั้น 1	1	1	2
5	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร B	1	1	2
6	ภายในลานจอดรถ OB	1	1	2
7	ทางขึ้นลานจอด อาคาร C ชั้น 1	1	1	2
8	ลานจอด อาคาร C ชั้น 2	1	1	2
9	ทางลงลานจอด อาคาร C ชั้น 1	1	1	2
10	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร C ชั้น 2 และอาคาร B	1	1	2
11	ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด	1	1	2
12	หน้าลิฟต์โดยสาร อาคาร D ชั้น 1	1	-	1
13	หน้าลิฟต์ชั้นของ อาคาร D ชั้น 2	3	2	5
14	ป้อมหน้า (ริมถนนวิภาวดีรังสิต)	1	1	2
15	ลานจอดรถด้านหลัง อาคาร C	1	1	2
16	ลานจอดรถอาคาร B (B+)	1	1	2
17	จุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร (Drop Off)	1	1	2
18	สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	2	-	2
รวม		21	16	37

หมายเหตุ จุดปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กต.

วิญญู

จ. อัครวิทย์

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

1. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย รวม 2 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ประสานงานกับ ส.ส.ท. และหรือผู้แทนของ ส.ส.ท. ในเรื่องต่างๆ
- ชี้แจงงานต่างๆ เมื่อมีการรวมแถวเปลี่ยนผลัด
- ฝึกทบทวน ชี้นะระ การปฏิบัติการต่างๆ
- กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ดำเนินการแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง
- กำกับ ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนหรือในวันเวลาที่มีงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ
- กำกับ ดูแล และควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้อง
- ในกรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ ต้องแจ้งให้ ส.ส.ท. และหรือผู้แทนของ ส.ส.ท. ทราบโดยเร็ว และทำรายงานเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ส.ส.ท.
- นำเสนอมาตรการเพื่อความปลอดภัย เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยทำรายงานเสนอ ส.ส.ท. และหรือผู้แทนส.ส.ท. ทราบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท. และหรือผู้แทนของส.ส.ท.
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.

2. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A รวม 2 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน
- สอบถามวัตถุประสงค์ของการมาติดต่อจากผู้มาติดต่อ และโทรศัพท์ประสานไปยังส่วนงานหรือพนักงานของ ส.ส.ท. ที่ผู้มาติดต่อต้องการติดต่อ รับทราบถึงการมาติดต่อ
- บันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อลงในระบบบันทึกผู้มาติดต่อ
- แนะนำเส้นทางสถานที่ติดต่อ
- ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานของ ส.ส.ท.
- กรณีทราบถึงการชำรุดเสียหายของเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงาน ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดรักษาการณ์ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

ผลัดกลางคืน

- ตรวจสอบตราภายในอาคาร A เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามกำหนดเวลา
- รักษาการณ์บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร A

KL

วิไลสิน

วิไลสิน

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

3. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำประตูทางเข้า-ออก อาคาร A รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล เดินตรวจตราภายในพื้นที่อาคาร A ตามเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบการนำทรัพย์สิน สิ่งของ ออก
- ดูแล ป้องกัน บุคคล สัตว์ และสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์เข้าอาคาร

ผลัดกลางคืน

- ตรวจตราภายในอาคาร A และอาคาร B เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามกำหนดเวลา
- รักษาการณ์แทนจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร B ในช่วงที่ออกตรวจตราพื้นที่
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

4. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจด้านหน้าลิฟต์ขนของ อาคาร A รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล
- ตรวจสอบการนำทรัพย์สิน/ สิ่งของ เข้า-ออก อาคารทางลิฟต์ขนของ
- ดูแล ป้องกัน บุคคล สัตว์ และสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์เข้าอาคาร

ผลัดกลางคืน

- ตรวจตราภายในอาคาร A และอาคาร B เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามกำหนดเวลา
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

5. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร B รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน
- สอบถามวัตถุประสงค์ของการมาติดต่อจากผู้มาติดต่อ และโทรศัพท์ประสานไปยังส่วนงานหรือพนักงานของ ส.ส.ท. ที่ผู้มาติดต่อต้องการติดต่อ รับทราบถึงการมาติดต่อ
- บันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อลงในระบบบันทึกผู้มาติดต่อ
- แนะนำเส้นทางสถานที่ติดต่อ
- ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานของ ส.ส.ท.
- กรณีทราบถึงการขำรุคเสียหายของเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงาน ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดรักษาการณ์ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700 Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700 Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

#### ผลัดกลางคืน

- ตรวจสอบภายในอาคาร B เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามกำหนดเวลา
  - รักษาการณ์บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร B
6. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจภายในลานจอดรถ OB รวม 2 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
  - ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

#### ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน
- อำนวยการจราจรช่วงรดดาวเทียมเข้า-ออก
- จัดที่จอดรถให้ผู้ร่วมรายการของสถานี กรณีการร้องขอนั้นๆได้รับความเห็นชอบ
- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

7. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางขึ้นอาคารจอดรถ อาคาร C ชั้น 1 รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

#### ความรับผิดชอบ


- อำนวยการจราจรบริเวณถนน ทางขึ้นอาคารจอดรถในช่วงเวลาเร่งด่วน
- แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- จัดระเบียบ ความคุม ดูแลการจอดรถบริเวณจุดส่งของระหว่างอาคาร C และ D และบริเวณด้านหลังอาคาร D
- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน ที่ใช้เส้นทางหนีไฟ ด้านข้างอาคาร D
- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

8. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดลานจอดรถ อาคาร C ชั้น 2 รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน
- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

#### ความรับผิดชอบ

- อำนวยการจราจรบริเวณจุดจอดชั่วคราว ในช่วงเวลาเร่งด่วน
- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน
- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ



Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

9. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางลง อาคารจอดรถ อาคาร C ชั้น 1 รวม 1 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณถนน ทางลงลานจอด ในช่วงเวลาเร่งด่วน
- ผลัดเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ พักตามช่วงเวลาที่กำหนด
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

10. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเชื่อมระหว่างอาคาร B และอาคาร C ชั้น 2 รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และทรัพย์สิน
- สนับสนุนจุดลานจอด อาคาร C ชั้น 2 ช่วงที่ออกตรวจตราพื้นที่ ตามชั้นต่าง ๆ

11. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคาร C ชั้น 1 รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- เฝ้าระวัง สังเกตการณ์เหตุการณ์ภายในพื้นที่ ส.ส.ท. ผ่านระบบกล้องวงจรปิด กรณีพบเหตุผิดปกติ หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่จะมีผลกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และของ ส.ส.ท. ให้แจ้ง ไปยังหัวหน้าชุด หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเร็ว
- ตรวจสอบ สำเนาข้อมูลภาพ ให้กับผู้ใช้บริการดูกล้องวงจรปิด ตามแนวปฏิบัติที่ ส.ส.ม. กำหนด
- ตรวจสอบเช็คระบบกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบเช็คหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด เสียหายให้แจ้งผู้แทน ส.ส.ท. ทันที พร้อมทำรายงานส่ง
- ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.

12. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดบริเวณด้านหน้าลิฟต์โดยสาร อาคาร D ชั้น 1 รวม 2 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

- ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

ความรับผิดชอบ

- แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า-ออก อาคาร D
- ดูแล ป้องกัน บุคคล สัตว์ และสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์เข้าอาคาร
- ตรวจตราพื้นที่บริเวณพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

กต.

วิไล

จ. อธิวัฒน์

13. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดบริเวณด้านหน้าลิฟต์ชั้นของ อาคาร D ชั้น 2 รวม 1 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

**ความรับผิดชอบ**

- แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- ตรวจสอบการนำทรัพย์สิน สิ่งของ เข้า-ออก อาคารทางลิฟต์ชั้นของ
- ดูแล ป้องกัน บุคคล สัตว์ และสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์เข้าอาคาร
- ตรวจสอบตราพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

**ภายนอกอาคาร**

14. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจป้อมด้านหน้า (ริมถนนวิภาวดีรังสิต) รวม 5 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 3 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 2 คน

**ความรับผิดชอบ**

- ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ยานพาหนะ
- สอบถามวัตถุประสงค์ของผู้มาติดต่อ และโทรศัพท์ประสานไปยังส่วนงาน/พนักงานของ ส.ส.ท. ทราบถึง การมาติดต่อ
- บันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อ ลงในระบบบันทึกผู้มาติดต่อ
- แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- สังเกตการณ์ และดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้า ส.ส.ท. กรณีพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าชุดโดยเร็ว
- ควบคุมการใช้งานระบบไม้กั้นอัตโนมัติ และแก้ไขเบื้องต้น
- ช่วยเหลือในการเรียกรถรับจ้าง กรณีมีการร้องขอ
- ตรวจสอบตราพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย

15. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดลานจอดรถด้านหลัง อาคาร C รวม 2 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

**ความรับผิดชอบ**

- อำนวยความสะดวก แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- จัดระเบียบ ควบคุม ดูแล การจัดจอด ลานจอดรถของผู้มาติดต่อ และลานจอดรถของพนักงาน
- ตรวจสอบตราพื้นที่บริเวณลานจอดรถ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

16. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดลานจอดรถ อาคาร B (B+) รวม 2 คน

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

**ความรับผิดชอบ**

- อำนวยการจราจร แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- จัดระเบียบ ควบคุม ดูแล การจราจรและการจอดรถ
- ยับยั้ง ตรวจสอบ การเข้าจอดของรถตามประเภทที่กำหนด
- ตรวจสอบตราพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ส.ส.ท. เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

**17. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร (Drop off) หน้าอาคาร A รวม 2 คน**

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 1 คน

ปฏิบัติงานเวลา 19.00 - 07.00 น. จำนวน 1 คน

**ความรับผิดชอบ**

- อำนวยการจราจร แนะนำเส้นทางผู้มาติดต่อ
- ให้การช่วยเหลือผู้มาติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่ของ ส.ส.ท. ตามที่ร้องขอ ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม
- จัดระเบียบ ควบคุม ดูแล การจัดจุด ตามที่ร้องขอ
- ยับยั้ง ตรวจสอบ การเข้าจอดของรถที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ตรวจสอบตราพื้นที่บริเวณจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
- สนับสนุนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

**18. สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน**

➤ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 - 19.00 น. จำนวน 2 คน

**ความรับผิดชอบ**

- สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัยฯ และผลัดเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรักษาการณ์นั้นๆ
- ให้มีการตรวจตราพื้นที่บริเวณอาคาร D ชั้น 4 (ทุก 2 ชั่วโมง)
- ตรวจสอบบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม ลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร A และอาคาร D
- ป้องกันมิให้บุคคล สัตว์ และสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์เข้าอาคาร
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ

**หมายเหตุ**

1. ส.ส.ท. มีอำนาจในการปรับตารางการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ข้างต้น ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การปฏิบัติงานจริง
2. ในกรณีที่ส.ส.ท. ต้องการปรับลดหรือเพิ่มอัตรากำลัง ส.ส.ท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลผลัดละ 1 คน (2 ผลัด) จำนวนอย่างน้อย 2 คน
4. พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดมีหน้าที่พื้นฐานในการอำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องปรามและป้องกันอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของ ส.ส.ท./พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของ ส.ส.ท. ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน

5. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดในรายละเอียดของการทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามสภาพของการทำงานหรือตามคำสั่งของ ส.ส.ท.และ/หรือผู้แทนของ ส.ส.ท.
6. ในกรณีที่ ส.ส.ท.พบพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนออก ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที และต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 6 ชั่วโมง หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส.ส.ท. จะปรับผู้รับจ้างในอัตราสามเท่าของค่าจ้างต่อคน/วันตามอัตราค่าจ้างตำแหน่งนั้นๆ
7. ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มาปฏิบัติงานประจำตามสัญญาครบทุกจุด/ทุกวัน และให้รายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบลงในบันทึกรายงานประจำวันทุกจุด/ทุกวัน
8. กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามจำนวนพนักงานที่ขาดในอัตราสองเท่า ตามอัตราค่าจ้างที่ระบุไว้ในตาราง BOQ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา นับตั้งแต่วันที่พนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน
9. มีแผนบริหารอัตรากำลังพลตามแนวปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
10. ส่งประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัยชุดประจำและชุดปฏิบัติงานทดแทน ให้กับส.ส.ท. หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเพื่อเตรียมพร้อมอัตรากำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่
11. หากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องแจ้งส.ส.ท.และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบ
12. พนักงานของผู้รับจ้างต้องจัดทำมาตรการตรวจสอบการนำทรัพย์สินเข้า-ออกพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันทรัพย์สินของ ส.ส.ท. สูญหาย
13. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำงานประจำ ณ ส.ส.ท. 12 ชั่วโมง/วัน ต้องไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานอื่นได้ เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงาน
14. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง

กค.

วิไลจิ

วิไลจิ

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

### หมวด 3 คุณสมบัติ ข้อกำหนดและหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย

#### 1. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามตำแหน่ง และต้องมีหนังสือแต่งตั้งหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยละเอียด นำส่งให้กับส.ส.ท. ในวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

#### 1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 ต้องเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาต พนักงานผู้นั้นจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีเอกสารแสดงที่น่าเชื่อถือได้ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต

1.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี เพศชายต้องพ้นภาวะรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. ราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

1.1.3 เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

1.1.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

1.1.5 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องด้านการพูดและการได้ยิน

#### 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างน้อยดังนี้

##### 1.2.1 ตำแหน่งหัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย

(1) เพศชาย สัญชาติไทย มีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

(2) วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นพนักงานของผู้รับจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(3) อายุ 30 ปีขึ้นไป

(4) มีสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(5) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามกฎหมาย

(6) สามารถใช้งานวิทยุสื่อสารได้

(7) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ ไม่เป็นบุคคลต้องพหุภาพไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ไม่ติดสารเสพติดเครื่องสำอางของเมา ไม่เป็นผู้วิกลจริต

(8) มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารประสานงานและบริหารกลุ่มคน มีไหวพริบมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น สามารถสั่งการและรับคำสั่ง และความสามารถอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งาน

(9) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความอดทนเป็นเลิศ

(10) ผ่านการฝึกใช้อาวุธ และการต่อสู้ป้องกันตัว ตลอดจนวิธีการจับกุมคนร้ายที่ถูกวิธีตามข้อกำหนดของผู้รับจ้าง

(11) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับพนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

(12) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

- (13) ผ่านการฝึกอบรมขั้นต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอบรมขั้นต้นในการป้องกันอันตรายจากวัตถุต้องสงสัย ด้านการรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- (14) สามารถป้องกันเหตุร้ายและระงับเหตุฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือกรณีป้องกันหรือเหตุเพลิงไหม้ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันเหตุของ ส.ส.ท.

1.2.2 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A และ B

- (1) เพศชายหรือหญิงไทย สัญชาติไทย เพศชายมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
- (2) อายุระหว่าง 20- 45 ปี
- (3) วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- (4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ ไม่เป็นบุคคลต้องพินทุภาพไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ไม่ติดสารเสพติดเครื่องดองของเมา
- (5) สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- (6) มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ดี
- (7) มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- (8) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความอดทนเป็นเลิศ

1.2.3 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

- (1) เพศชาย
- (2) อายุ 25 ปีขึ้นไป
- (3) เป็นพนักงานของผู้รับจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- (4) สามารถสื่อสารภายในทีมและกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด
- (6) ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน และอนาคตได้
- (7) มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับทำงานควบคุมกล้องวงจรปิด
- (8) สามารถให้คำแนะนำ หรือนำเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัยต่อ ส.ส.ท. ได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย

- ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
- ตรวจสอบ คัดกรองผู้มาติดต่อขอเข้าอาคาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส.ส.ท.
- ควบคุมดูแลการนำทรัพย์สินเข้า-ออก อาคาร และระงับการนำสิ่งของออกนอกอาคาร ในกรณีที่ไม่มีการอนุญาตนำของออกหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของส่วนตัวจริงหรือไม่
- ตรวจสอบดูแล เปิด-ปิด ไฟฟ้า ภายในบริเวณสำนักงานตามเวลาที่ส.ส.ท.กำหนด
- ตรวจสอบดูแลการปิดน้ำประปาในกรณีที่มีการเปิดน้ำทิ้งไว้
- ตรวจสอบการเข้า – ออก ของยานพาหนะภายในและภายนอก พร้อมบันทึกข้อมูล
- การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งภายในและภายนอก
- จัดระบบอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ และทางเข้า – ออก
- เดินสำรวจ ตรวจสอบบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ และความเรียบร้อยภายในอาคาร
- บันทึกเหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นลงในสมุดรายงานบันทึกประจำวัน

กค.

วชิรมณี

จ. อดิศักดิ์

- การส่งมอบหน้าที่เวรยาม แต่ละผลัดจะต้องสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทราบในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างจุดที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ทำการตรวจสอบการเข้าเวรยามแต่ละจุด โดยให้หัวหน้าผลัดหรือหัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของพนักงานตามจุดต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ผลัด
- วิธีปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยในกรณีที่คนร้ายมีอาวุธ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะตอบโต้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะพิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตพนักงานและทรัพย์สินของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการของ ส.ส.ท. ทรัพย์สินของส.ส.ท. และแจ้งให้หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย ส.ส.ท. และ/หรือผู้แทนของ ส.ส.ท.ทราบทันที
- ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทของพนักงานของ ส.ส.ท.ภายใน ส.ส.ท. ขึ้นต้นให้เข้าทำการระงับเหตุ โดยวิธีที่เหมาะสม และแจ้งให้หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย ส.ส.ท.และ/หรือผู้แทนของส.ส.ท.ทราบทันที
- ในกรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงานของ ส.ส.ท. พนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้งให้หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย ส.ส.ท.และ/หรือผู้แทนของส.ส.ท.ทราบทันที เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายโดยเฉพาะในยามวิกาลจะต้องตรวจตราเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบบุคคลหรือพนักงานที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย และรายงานให้หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้ง ส.ส.ท.และ/หรือผู้แทนของส.ส.ท.ทราบทันที
- ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหาร เกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุก หรือก่อมาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารทราบ
- ป้องกันการก่อวินาศภัยทุกชนิดภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
- ตรวจสอบเช็คตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง ที่ประจำอยู่ภายในอาคาร และจัดทำรายงานผลการตรวจเช็คส่งให้ส.ส.ท. และ/หรือผู้แทนของ ส.ส.ท.
- ป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือการลอบวางเพลิงในบริเวณที่รับผิดชอบ
- ให้ความช่วยเหลือในกรณีมีผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบ
- ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท. หรือผู้แทน ตัวแทนของ ส.ส.ท.

**ข้อ 3. ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย**

3.1 แต่งกายตามกฎระเบียบของบริษัทของผู้รับจ้างกำหนด และติดบัตรประจำตัวที่ต้นสังกัดออกให้ ขณะปฏิบัติหน้าที่

3.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยชายห้ามไว้หนวดไว้เครา และไว้ผมยาว สามารถไว้ผมทรงรองทรงสูงได้

3.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง ในขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมัด รัดผม ให้เรียบร้อย ละห้ามย้อมสีผม (ยกเว้นดำ) ในกรณีที่ผมมีความยาวมาก เมื่อรัดผมแล้วให้สวมที่ครอบผมอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผมที่รวบมัดไว้แตกออก

3.4 พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมาถึงหน่วยงาน ก่อนเวลาปฏิบัติงาน 15 นาที

3.5 ต้องรักษาระเบียบวินัยในการเคารพผู้บังคับบัญชา

3.6 พูดยาสุภาพอ่อนน้อมต่อพนักงานของส.ส.ท. ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับ ส.ส.ท.

3.7 ไม่อนุญาตให้นำญาติหรือบุคคลภายนอกเข้าพบในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยไม่มีเหตุอันควร

กต.

วิบูลย์

วิบูลย์

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

3.8 ตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพย์สินต่างๆ ก่อนออกเวรและส่งมอบผลัดต่อไป โดยการลงนามรับทราบในสมุดรายงานประจำวัน

3.9 ห้ามดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดให้โทษ รวมทั้งไม่เป็นผู้ชักนำให้มีการเสพสารเสพติดใน ส.ส.ท.

3.10 ไม่เล่นการพนัน กุ๊ยมงเงินกับพนักงานของ ส.ส.ท.หรือส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันทุกชนิดใน ส.ส.ท.

3.11 ห้ามนอน หรือนั่งหลับขณะปฏิบัติหน้าที่

3.12 ห้ามหยอกล้อหรือเล่น หรือประพาดตัวไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่

3.13 ห้ามจับกลุ่มรวมตัวกันในขณะปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 2 คนขึ้นไป ยกเว้นในจุดนั้นมีพนักงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

3.14 ห้ามแสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ามีการสนิทสนมกับพนักงานของ ส.ส.ท. ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ ด้วยอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

3.15 ห้ามออกเวรหน้าที่ก่อนที่ผลัดต่อไปจะมารับหน้าที่ แม้จะเกินเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม

3.16 เขียนรายงานประจำวันในผลัดของตน ตามความเป็นจริง ให้เป็นปัจจุบัน ห้ามเขียนล่วงหน้า / ย้อนหลัง ในการเข้ารับหน้าที่ต่อผลัด ต้องสอบถามสถานการณ์ อ่านบันทึกรายงานประจำวันในผลัดก่อน ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ ต้องสอบถามให้เข้าใจ เพื่อให้ปฏิบัติต่อเนื่องจากผลัดก่อน

3.17 ห้ามจับกลุ่มมั่วสุมคุยกัน ห้ามนอนเล่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ห้ามนำหนังสือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ มาอ่าน ห้ามฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ ส.ส.ท.จัดสำหรับใช้ในงานด้านรักษาความปลอดภัย มาใช้เรื่องส่วนตัว ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น

3.18 ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ

3.19 ห้ามพกอาวุธร้ายแรง เช่น ปืน มีด นอกเหนือจากหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานรักษาความปลอดภัย กำหนดเข้ามาในบริเวณ ส.ส.ท.โดยไม่ได้รับอนุญาต

#### ข้อ 4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (สายตรวจ) ของผู้ว่าจ้าง เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับหรือสัญญาจ้างของ ส.ส.ท. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการของผู้รับจ้าง ร่วมประชุมหารือกับ ส.ส.ท. หรือผู้แทนของ ส.ส.ท. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของผู้รับจ้างเข้าประเมินผลการทำงานของพนักงานผู้รับจ้างเพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและสายตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

4.4 ผู้รับจ้างต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง โดย ส.ส.ท. สามารถตรวจสอบได้

4.5 พนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ส.ส.ท. โดยหากถูกร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้นภายใน 48 ชั่วโมง

#### ข้อ 5. ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

5.1 กำหนดให้มีแบบฟอร์มใบจ่ายจุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้างย้อนหลัง

5.2 กำหนดให้มีการรวมแถวก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละผลัด ทุกวัน เพื่อชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้าชุดเป็นผู้ดำเนินการรวมแถว

5.3 กำหนดให้หัวหน้าชุด ตรวจสอบตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ จุดปฏิบัติหน้าที่ทุกจุด อย่างน้อย 1 ครั้ง/ผลัด

5.4 กำหนดระเบียบการลงโทษพนักงานของผู้รับจ้างที่กระทำความผิดในลักษณะทั่วไป เช่น ละทิ้งจุดรักษาการณ์หลักเวร จับกลุ่มคุยกัน โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลงโทษตามระเบียบของผู้รับจ้าง

5.5 ผู้รับจ้างต้องควบคุมพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งของ ส.ส.ท.หรือผู้แทนของส.ส.ท. ที่ได้ประกาศอย่างเคร่งครัด

5.6 ผู้รับจ้างต้องมีศูนย์ประสานงานเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

#### ข้อ 6. การป้องกันการโจรกรรมและการจัดอบรม

6.1 จัดให้มีการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง ทำรายงานเสนอแนะแก้ไขและปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

6.2 จัดให้มีการฝึกอบรมฯ เป็นประจำทุกเดือน

6.3 จัดให้มีการฝึกอบรม ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงาน อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี ( 4 เดือน/1 หลักสูตร) โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย และไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมประจำเดือน

6.4 จัดให้มีการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกบริษัท อาทิ การป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

6.5 ก่อนการฝึกอบรมให้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเมื่อทำการฝึกอบรมแล้วเสร็จต้องจัดทำรายงานการฝึกอบรมส่งให้กับ ส.ส.ท. และหรือผู้แทนของ ส.ส.ท.

6.6 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อขอคำสั่งสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุร้าย

#### ข้อ 7. วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัยที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด และเป็นไปตามขนาดตามมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนด ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่เริ่มต้นการปฏิบัติงานตามสัญญา และต้องมีการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ดังนี้

7.1 กรวยจราจร ความสูงไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 อัน (ไม่ระบุสัญลักษณ์บริษัท)

7.2 แผงเหล็กมีล้อ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีความสูงโดยวัดจากพื้น ต้องไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แผง (ไม่ระบุสัญลักษณ์บริษัทผู้รับจ้าง)

7.3 กระจบองไฟจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน

7.4 ไฟฉายใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กระจบอง

7.5 ไฟฉายเล็ก ตามจำนวน รปภ. ผลัดกลางคืน

7.6 เสื้อจราจร ตามจำนวนจุดปฏิบัติหน้าที่ภายนอกอาคาร

7.7 เสื้อกันฝน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุด

7.8 รองเท้าบูต จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คู่

7.9 รถจักรยาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คัน พร้อมอุปกรณ์เติมลมยางรถจักรยาน อย่างน้อย 1 ชุด

7.10 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์แบบยก 4 ล้อ รองรับน้ำหนัก 2 ตัน อย่างน้อย 1 ชุด

7.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดอุปกรณ์ พร้อมระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

kt

วิไลชัย

วิไลชัย

7.12 ปริ้นเตอร์สี อย่างน้อย 1 ชุด

7.13 วิทยุสื่อสาร พร้อมแบตเตอรี่สำรองและแท่นชาร์จ ประจำจุดปฏิบัติหน้าที่ทุกจุด และสำหรับผู้แทนของ ส.ส.ท. อย่างน้อย 1 ชุด

7.14 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว อย่างน้อย 1 ชุด และขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว อย่างน้อย 2 ชุด

7.15 ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้รับจ้าง

7.16 อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่ ส.ส.ท. ได้ตกลงร่วมกับผู้รับจ้างแล้วที่จะจัดหาได้

7.17 ระบบบันทึกยืนยันการตรวจจุด ในการลาดตระเวน พร้อมจุดตรวจไม่น้อยกว่า 60 จุด

7.18 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) พร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ใช้สื่อสาร/ประสานงาน ส.ส.ท.

หรือผู้แทนของ ส.ส.ท.

#### ข้อ 8. เงื่อนไขทั่วไป

8.1) จัดทำบันทึกประวัติของพนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ส.ส.ท. จัดเก็บเป็นหลักฐาน และพร้อมให้ตรวจสอบ

8.2) ต้องบันทึก เวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก ของพนักงาน และพร้อมให้ตรวจสอบได้

8.3) ทำรายงานสรุปเหตุการณ์ประจำวันโดยย่อส่งให้ ส.ส.ท. และหรือผู้แทนของ ส.ส.ท.

8.4) พนักงานของผู้รับจ้างที่จัดให้เข้าปฏิบัติงานทดแทนจุดที่มีความเกี่ยวข้องกับงานระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น งานควบคุมระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ ต้องสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

8.5) กรณีเร่งด่วน ส.ส.ท. มีความประสงค์เพิ่มจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ หรือเป็นครั้งคราว ส.ส.ท. ยินดีจ่ายค่าจ้างตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาจ้าง

#### ข้อ 9. หน้าที่ของผู้รับจ้าง

9.1) ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับ ส.ส.ท. หรือ ผู้แทนของ ส.ส.ท. เพื่อรักษาคุณภาพของงานรักษาความปลอดภัย โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานมาตรวจงานทุกเดือน เพื่อดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดงานฉุกเฉินไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานมาปฏิบัติงานแทนเพื่อไม่ให้งานบกพร่องเสียหาย

9.2) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานของผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงานกับ ส.ส.ท. เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานกำหนดในปัจจุบัน โดยไม่เรียกร้องเอาจาก ส.ส.ท. อีก

9.3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนของผู้รับจ้างเข้าพบ ส.ส.ท. หรือผู้แทนของ ส.ส.ท. เดือนละ 1 ครั้ง

9.4) จัดให้มีการอบรมทุกเดือน

9.5) จัดการอบรมโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกบริษัท อาทิ การปฐมพยาบาลโดยการกู้ชีพ การป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)

9.6) รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดแก่ทรัพย์สินและสถานที่ทำงานของ ส.ส.ท. ซึ่งเกิดจากความบกพร่องหรือความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการปฏิบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

กต.

ช.ไพจิตร

จ.อติพิทักษ์

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

9.7) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยตามที่ ส.ส.ท.กำหนด หาก ส.ส.ท.หรือผู้แทนของส.ส.ท.เห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดมีความประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือขาดงาน ส.ส.ท.หรือผู้แทนของ ส.ส.ท.มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นๆได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานทดแทนเพิ่มเติมให้ครบจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ส.ส.ท.โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

9.8) หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญา หรือมีเหตุให้ ส.ส.ท. เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส.ส.ท.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และส.ส.ท.มีสิทธิในการจัดหาผู้อื่นมาทำงานแทนผู้รับจ้าง และเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวได้ การที่ ส.ส.ท.บอกเลิกสัญญาไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ส.ส.ท.โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก ส.ส.ท.

9.9) ผู้รับจ้างสัญญาจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดไปให้บุคคลใดๆรับจ้างช่วงเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ส.ส.ท.

9.10) ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ ส.ส.ท.โดยเคร่งครัด

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

หมวด 4 ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ - Parking Management System (PMS)  
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร -Visitor Management System (VMS)

ข้อกำหนดทั่วไป

ระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ (ผ่านระบบไม้กั้น) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Visitor Management System -VMS) เป็นระบบคัดกรองผู้เข้าปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กำหนดจุดคัดกรองฯ ณ บริเวณทางเข้า-ออกทางหลัก ถนนวิภาวดีรังสิต, อาคารอำนวยการ ชั้น 1 และอาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 รวม 3 จุด เพื่อสนับสนุนการทำงานหน่วยงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบการจับเก็บ/คัดแยกข้อมูลสมาชิกและผู้ติดต่อ ทั้งภาพถ่ายและข้อมูลของผู้มาติดต่อ (ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ PDPA)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบควบคุม Main Controller ใช้สำหรับการประมวลผลของระบบควบคุมการเข้า-ออก รถยนต์อัตโนมัติ (ผ่านระบบไม้กั้น) - Parking Management System (PMS) และระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร - Visitor Management System (VMS) ประกอบด้วย

- โปรแกรมสำหรับการประมวลผลระบบ Parking Management System (PMS)
- โปรแกรมสำหรับการประมวลผลระบบ Visitor Management System (VMS)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

1. ระบบ Parking Management System (PMS) ระบบ Visitor Management System (VMS) ต้องสามารถติดตั้งอยู่ในฐานข้อมูลของในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดียวกัน และต้องสื่อสารกันได้แบบ Real time โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมจากบุคคลที่ 3 (3<sup>rd</sup> Party)

2. Main controller ของระบบ Parking Management System (PMS) จะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบ Visitor Management System (VMS) ได้แบบ Real Time โดยผ่าน SDK ได้เป็นอย่างดี

3. อุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก (ผ่านระบบไม้กั้น) รถยนต์อัตโนมัติ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสินค้าด้านความปลอดภัย เช่น UL, CE หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ

กำหนดให้มีโปรแกรม และส่วนประกอบระบบต่างๆ ดังนี้

1. โปรแกรมระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ (PMS) รองรับการแยกประเภทรถยนต์ที่เข้ามาระหว่างสมาชิกและผู้มาติดต่อได้ ผ่านระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติได้ โดยระบบต้องรองรับการอ่านป้ายทะเบียนหรืออ่านบัตร RFID และเปิดแขนไม้กั้น และเทียบกับป้ายทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ทั้งนี้ระบบจะต้องเชื่อมต่อกับระบบ E-stamp ออนไลน์

2. ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ Visitor Management System (VMS) รองรับการใช้งานแบบ Walk-in การลงทะเบียนผู้มาติดต่อต้องลงทะเบียนได้แบบรายบุคคล เพื่อบริหารจัดการและความปลอดภัยการเข้า - ออกของอาคาร รวมถึงรูปแบบรายงาน (Report) ต้องสามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานหลักของระบบฯ มีดังนี้

2.1 ระบบ Walk in ผู้มาติดต่อสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A ชั้น 1 และอาคาร B ชั้น 1 ตามแนวปฏิบัติการแลกบัตรเข้า - ออกอาคาร ของ ส.ส.ท. โดยระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (VMS) ต้องสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ได้ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาผู้นัดหมาย และระบบ VMS ต้องสามารถอ่านข้อมูลผู้มาติดต่อจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มาติดต่อให้ขึ้นหน้า VMS ทันที เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถกำหนดสิทธิ์ระยะเวลาของผู้มาติดต่อได้ด้วย

กต.

วิมลวิมล

J. อดิศักดิ์

2.2 ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (VMS) ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีประสิทธิภาพการ  
ใช้สูง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องต้องมีความเสถียรภาพ สายสัญญาณ สายสื่อสาร สายไฟฟ้า ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้  
งานได้ปกติ

2.3 ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (VMS) ต้องสามารถกำหนดสิทธิ์แต่ละระดับใช้งานได้ และมีรายงาน  
(Report) การใช้งาน หรือปรับแก้ไขต่างๆ รวมถึงมีระดับความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้งาน

2.4 ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (VMS) ต้องสามารถใส่ข้อมูลของผู้มาติดต่อ โดยสามารถกำหนดวัน  
และ เวลา เริ่มและสิ้นสุดได้

2.5 ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ต้องรองรับระบบ PDPA ตามกฎหมาย

3. โปรแกรมระบบ E-Stamp ต้องสามารถประทับตรา บัตรจอดรถชนิด RFID โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ  
Network (ทำงานแบบ Offline ได้) โดยการเขียนข้อมูลลงในบัตร RFID โดยอัตโนมัติ

4. โปรแกรมระบบ License Plate Recognition (LPR) ต้องสามารถตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนด้วยความ  
แม่นยำไม่ต่ำกว่า 95% และสามารถแยกประเภทรถ, ยี่ห้อและสีได้ พร้อมทั้งสามารถอ่านจังหวัด, เลขไทย เช่น รถตำรวจ,  
รถทหาร, รถทูต และทะเบียนรถป้ายสีแดง เป็นอย่างน้อย

5. ส่วนประกอบระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System - VMS)

รายการ	จำนวน
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมชุดอุปกรณ์	1 ชุด
5.2 Computer Workstation สำหรับลงทะเบียนผู้มาติดต่อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3 ชุด
5.2.1 Computer Workstation	
5.2.2 เครื่องอ่านบัตรประชาชน	
5.2.3 เครื่องสแกนเอกสารหนังสือเดินทาง	
5.2.4 กล้องถ่ายภาพใบหน้าผู้มาติดต่อ	
5.2.5 กล้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวผู้มาติดต่อ	
5.2.6 อุปกรณ์เชื่อมต่อ USB	
5.2.7 เครื่องอ่านบัตร RFID	
5.3 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ	3 ชุด
5.4 จอแบบสัมผัสสำหรับ PDPA	3 ชุด
5.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000VA	4 เครื่อง
5.6 เครื่องสลับสัญญาณ (Switching) 16 port	1 ชุด

6. ส่วนประกอบระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ ( PMS)

รายการ	จำนวน
6.1 เครื่องกีดรับบัตรอัตโนมัติ พร้อมหน้าจอสัมผัสและอุปกรณ์ประกอบ	1 เครื่อง
6.2 เครื่องควบคุมไม้กั้น และแขนไม้กั้น สำหรับรถยนต์	2 เครื่อง
6.3 ชุดแผงควบคุมหลักสำหรับควบคุมไม้กั้น (Main Controller )	2 ชุด
6.4 เครื่องตรวจจับโลหะ (Loop Detector) และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับรถยนต์	5 ชุด
6.5 เซนเซอร์ชนิดใช้ลำแสง (Photo Sensor)	2 ชุด
6.6 Computer สำหรับควบคุมช่องทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 ชุด
6.7 เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอ่านบัตรจอดรถผู้มาติดต่อ	1 ชุด
6.8 เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอ่านบัตรจอดรถสมาชิก	1 ชุด

KL

วิไลวิมล

วิไลวิมล

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

รายการ	จำนวน
6.9 โปรแกรมระบบบริหารควบคุม เข้า-ออก รถยนต์	2 ชุด
6.10 โปรแกรมระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียน License Plate Recognition (LPR) สำหรับรถยนต์	2 ชุด
6.11 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000VA	2 เครื่อง
6.12 ไฟสัญญาณจราจรแดง-เขียว	2 เครื่อง
6.13 กล้อง CCTV สำหรับบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4 เครื่อง
6.14 กล้องสำหรับ License Plate Recognition (LPR)	2 เครื่อง
6.15 เครื่องสลับสัญญาณ (Switching) 16 port	2 ชุด
6.16 บัตร RFID ระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ	500 ใบ
6.17 บัตร RFID ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ	300 ใบ
6.18 จอ LED แสดง	1 ชุด
6.19 เครื่องประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-stamp)	3 ชุด

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

#### ►ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ Visitor Management System (VMS)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมชุดอุปกรณ์ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
  - 1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 core หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีความเร็วในการประมวลผลของสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz
  - 1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องรองรับการประมวลผลแบบ 64bit และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8MB
  - 1.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - 1.4 มีระบบควบคุม RAID ภายในโดยสนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
  - 1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
  - 1.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
  - 1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 1.8 มี USB Slot รวมกัน 3 ช่องเป็นอย่างน้อย
  - 1.9 เป็นคอมพิวเตอร์ แบบ Tower Type มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Watt
  - 1.10 ต้องมี Monitor คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
    - 1.10.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว Aspect Ration 16:9 และต้องมีเยื่อเดียวกันกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับการประมวลผลของระบบ PMS,VMS,LPR,FRS
    - 1.10.2 ต้องมี Resolution สูงสุดที่ Full HD 1920x1080 ที่ความถี่ 50-60Hz หรือดีกว่า
    - 1.10.3 ต้อง Response Time สูงสุดที่ 8 ms. หรือดีกว่า
    - 1.10.4 ต้องมี Brightness สูงสุดที่ 250 cd/sq.m. หรือดีกว่า
    - 1.10.5 ต้องมี Contrast ratio 1000:1 หรือดีกว่า
    - 1.10.6 ต้องมี Signal input เป็นแบบ HDMI หรือ VGA หรือ Display port เป็นอย่างน้อย
    - 1.10.7 ต้องสามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220-230VAC ที่ความถี่ 50-60Hz

กค.

วิบูลย์

J. จิตติวัฒน์

- 1.11 Mouse ต้องเป็นแบบ Optical mouse ที่มีปุ่ม Scroll wheel และมีหัวเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
- 1.12 Keyboard ต้องมีหัวเชื่อมต่อแบบ USB และตัวแป้นพิมพ์ของ Keyboard ต้องมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์ของ Keyboard อย่างชัดเจนและถาวร
- 1.13 ระบบปฏิบัติการที่เสนอต้องมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องทำการส่งมอบแผ่น Software Driver ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

► Computer Workstation สำหรับจัดการข้อมูล ติดตั้งที่ห้องควบคุม ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller หรือ Graphics Processing Unit)
  - 1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 Core หรือดีกว่า และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 12MB โดยมีความเร็วในการประมวลผลของสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
  - 1.2 มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller หรือ Graphics Processing Unit)
  - 1.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
  - 1.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อวินาที หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240GB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
  - 1.5 มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - 1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 1.7 มี USB Slot รวมกัน 5 ช่องเป็นอย่างน้อย
  - 1.8 ต้องมี Monitor โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
    - 1.8.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว Aspect Ration 16:9 และต้องมีเยื่อเดียวกันกับคอมพิวเตอร์
    - 1.8.2 ต้องมี Resolution สูงสุดที่ Full HD 1920x1080 ที่ความถี่ 50-60Hz หรือดีกว่า
    - 1.8.3 ต้อง Response Time สูงสุดที่ 8 ms. หรือดีกว่า
    - 1.8.4 ต้องมี Brightness สูงสุดที่ 250 cd/sq.m. หรือดีกว่า
    - 1.8.5 ต้องมี Contrast ratio 1000:1 หรือดีกว่า
    - 1.8.6 ต้องมี Signal input เป็นแบบ HDMI หรือ VGA หรือ Display port เป็นอย่างน้อย
    - 1.8.7 ต้องสามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220-230VAC ที่ความถี่ 50-60Hz
- 1.9 Mouse ต้องเป็นแบบ Optical mouse ที่มีปุ่ม Scroll wheel และมีหัวเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
- 1.10 Keyboard ต้องมีหัวเชื่อมต่อแบบ USB และตัวแป้นพิมพ์ของ Keyboard ต้องมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์ของ Keyboard อย่างชัดเจนและถาวร

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

#### ➤ Computer Workstation สำหรับลงทะเบียนผู้มาติดต่อ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 Core หรือดีกว่า และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 12MB โดยมีความเร็วในการประมวลผลของสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.0GHz
2. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller หรือ Graphics Processing Unit)
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240GB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
5. มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มี USB Slot รวมกัน 5 ช่องเป็นอย่างน้อย
8. เป็นคอมพิวเตอร์ แบบ Tower Type
9. ต้องมี Monitor โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
  - 9.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว Aspect Ratio 16:9 และต้องมีที่ห้อยเดียวกับคอมพิวเตอร์
  - 9.2 ต้องมี Resolution สูงสุดที่ Full HD 1920x1080 ที่ความถี่ 50-60Hz หรือดีกว่า
  - 9.3 ต้อง Response Time สูงสุดที่ 8 ms. หรือดีกว่า
  - 9.4 ต้องมี Brightness สูงสุดที่ 250 cd/sq.m. หรือดีกว่า
  - 9.5 ต้องมี Contrast ratio 1000:1 หรือดีกว่า
  - 9.6 ต้องมี Signal input เป็นแบบ HDMI หรือ VGA หรือ Display port เป็นอย่างน้อย
  - 9.7 ต้องสามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220-230VAC ที่ความถี่ 50-60Hz
  - 9.8 Mouse ต้องเป็นแบบ Optical mouse ที่มีปุ่ม Scroll wheel และมีหัวเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
  - 9.9 Keyboard ต้องมีหัวเชื่อมต่อแบบ USB และตัวแป้นพิมพ์ของ Keyboard ต้องมีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์ของ Keyboard อย่างชัดเจนและถาวร

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

#### ➤ เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับผู้มาติดต่อ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card ได้ทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน
2. เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB port
3. อ่านและเขียนข้อมูลบัตร smart card ตามมาตรฐาน ISO 7816
4. ทำงานด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 4.8 MHz
5. รองรับการทำงานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

#### ➤ เครื่องสแกนเอกสารหนังสือเดินทาง ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถอ่านข้อมูลหนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้โดยใช้เทคโนโลยี OCR
2. เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port
3. มีไฟ LED แสดงผลการทำงาน
4. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือสูงกว่า

กค.

วิไลวิมล

วิไลวิมล

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ คุณสมบัติด้านเทคนิคกล้องถ่ายภาพใบหน้าผู้มาติดต่อ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 หรือดีกว่า
2. มีระบบ Auto Focus
3. สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติ
4. การเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
5. ต้องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ กล้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวผู้มาติดต่อ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ความละเอียดของภาพ 1920 x 1080 หรือดีกว่า
2. มีระบบ Auto Focus
3. การเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ อุปกรณ์เชื่อมต่อ USB ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถเชื่อมต่อ USB2.0 / USB3.0 ได้ อย่างน้อย 3 ช่อง
2. สามารถทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 5VDC/0.9A จากช่อง USB หรือดีกว่า
3. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0 – 70 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ จอแบบ สัมผัสสำหรับ PDPA ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. เป็นหน้าจอบนสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้วแบบ IPS หรือดีกว่า
2. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1000 Pixel
3. มีเมนู OSD ในการปรับค่า ความสว่างและความเหลืองล้าสี
4. รองรับการสัมผัสแบบ 10 Points Touch หรือดีกว่า
5. มีช่องต่อ HDMI และสัญญาณเสียงขนาด 3.5mm หรือดีกว่า
6. มีลำโพงติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง
7. มีอุปกรณ์ปรับมุมตัวเครื่องได้ที่ 50 องศาหรือมากกว่า
8. สามารถแสดงข้อความ PDPA พร้อมแสดงภาพ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกดเพื่อยอมรับได้

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ Visitor Management System (VMS) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. รองรับการทำงานพร้อมกันได้หลายจุด หลายอาคาร
2. รองรับการกำหนดผู้ใช้งานของระบบ (User Security)
3. สามารถทำรายงาน ตรวจสอบการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อพร้อมภาพถ่าย และสามารถบันทึกข้อมูลยานพาหนะของผู้มาติดต่อ
4. ระบบรองรับการใช้งานกับ Barcode, Static QR code, Dynamic QR code, RFID MIFARE และ ระบบ Facial Recognition ได้

กค.

วิบูลย์

วิบูลย์

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

5. สามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อแลกรบัตร ณ จุดลงทะเบียน โดยเก็บข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ Smart Card หรือเก็บข้อมูลผ่านจากการสแกนหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเครื่องจะเก็บข้อมูลวันที่ เวลา เข้า-ออก
6. สามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อแลกรบัตร โดยเก็บข้อมูลจากบัตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บัตรประชาชนแบบ Smart Card เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง (Passport) โดยระบบจะเก็บเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายภาพบัตร โดยเก็บข้อมูล ชื่อ/สกุล มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ, สามารถเก็บข้อมูล วันที่ เวลาเข้า-ออก
7. สามารถกำหนดบัญชีดำ, บัญชีเฝ้าระวังของผู้ติดต่อและผู้ที่ต้องมีการเฝ้าดู เฝ้าระวังเป็นพิเศษ และมีการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาแลกรบัตร
8. เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
9. สามารถบันทึกข้อมูลบัตร ที่ใช้ในระบบได้ และจะต้องบันทึกข้อมูลบัตรหายได้ อีกทั้งทำรายการข้อมูลบัตรหาย
10. สามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่าย, ข้อมูลผู้มาติดต่อแลกรบัตร โดยสามารถค้นหาได้จากวันที่เข้า-ออก ค้นหาเป็นช่วงเวลา เลขที่บัตร ชื่อ นามสกุล
11. รองรับการบันทึกการนำทรัพย์สินต่าง ๆ เข้าออกอาคาร
12. สามารถตรวจสอบประวัติข้อมูลผู้มาติดต่อเป็นช่วงเวลาได้ เป็นช่วงวันย้อนหลังได้
13. สามารถทำรายงานการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อแลกรบัตรในแต่ละวันแต่ละเดือน หรือในแต่ละปีได้ และแสดงรูปแบบสถิติ เป็นกราฟ
14. สามารถเก็บภาพถ่ายผู้มาติดต่อแลกรบัตรแบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลบข้อมูลทิ้ง อีกทั้งเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
15. สามารถแสดงรายงานข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อแลกรบัตรที่ยังไม่ทำรายการออกจากระบบได้ที่หน้าจอโปรแกรม โดยไม่ต้องเปิดรายงาน
16. รองรับการใส่หมายเลขทะเบียนรถเพื่ออนุญาตให้บัตรที่ได้ลงทะเบียนผ่านเข้าระบบจอดรถได้
17. สามารถค้นหาประวัติข้อมูลผู้มาติดต่อเป็นช่วงวันย้อนหลังได้
18. สามารถทำรายงานการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อแลกรบัตรในแต่ละวัน แต่ละเดือน หรือในแต่ละปีได้

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1000 VA เป็นระบบ On-Line Protection หรือ Line Interactive
2. มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (Surge Protection)
3. มีส่วนควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor
4. มีการใช้ Battery แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free
5. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
6. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
7. สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Depend on Load ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
8. มีสัญญาณไฟบอกสถานะการทำงาน และมีสัญญาณไฟเตือนเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะการทำงานที่ผิดปกติ เช่น แรงดันไฟฟ้าดับ หรือแรงดันไฟฟ้าต่ำ หรือแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือมีการต่ออุปกรณ์ใช้งานเกินกำลัง เป็นต้น
9. ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ เครื่องสลับสัญญาณ (Switching) 5 port ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

1. มีช่องต่อ Network Ports ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
2. มี Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 10 Gbps

กท.

วิบูลย์

วิบูลย์

3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base – T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 , IEEE 802.3u, IEEE 802.3x และ IEEE 802.3az
4. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงาน เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network)
5. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0°C ~ 40°C หรือดีกว่า
6. เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE, FCC และ UL

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ เครื่องออกบัตรจอตกรอัตโนมัติ (Auto Ticket Dispenser ) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. รองรับจำนวนบัตรได้ไม่น้อยกว่า 300 ใบ
2. มีปุ่มแบบไร้สัมผัส เมื่อวางมือที่ด้านหน้าปุ่ม บัตรจอตกรจะออกมาโดยอัตโนมัติ
3. มีระบบรองรับการเชื่อมต่อแบบ RS-232 และ TCP/IP ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (Port)
4. สามารถเชื่อมต่อการทำงานผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP Protocol หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
5. มีระบบแสดงสารสนเทศระหว่างไม่มีการใช้งานได้
6. โครงสร้างผลิตเหล็กชุบสีกันสนิม หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
7. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอไร้สัมผัสพร้อมกล้องเว็บแคมติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5" และมี CPU แบบ i5, ram 8gb, และ HDD ไม่น้อยกว่า 1TB
8. มีเครื่องสำรองไฟ ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ เครื่องกั้นทางอัตโนมัติ (Barrier Gates) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. วัสดุของแกนกันทำมาจากโลหะอลูมิเนียม หรือดีกว่า
2. แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 220 – 230VAC และความถี่ 50 – 60Hz
3. กำลังการทำงานของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 100 Watt
4. ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0 - 70 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
5. แกนกันต้องสามารถปรับความเร็วในการเปิด หรือปิดแกนกัน ได้ตั้งแต่ 0.9 - 2 วินาที หรือดีกว่า
6. ความยาวของแกนกัน 3 เมตร
7. กรณีที่ไฟฟ้าดับ แกนกันจะต้องสามารถเปิดได้เองอัตโนมัติ
8. มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ Fire Alarm ของอาคารเพื่อให้เปิดแกนกันได้อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
9. รองรับการทำงานเปิด-ปิด การใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ล้านครั้ง
10. มีมาตรฐานป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า IP54
11. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน CE เป็นอย่างน้อย
12. ต้องมีสัญญาณไฟ สำหรับแจ้งการหยุดและเคลื่อนที่ของรถยนต์ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ช่องทาง
13. มี Photo Sensor และ Loop Detector สำหรับป้องกันแกนกันหล่นกระทบรถยนต์
14. ต้องมีระบบในการนับจำนวนครั้งที่เปิดแกนกันอยู่ในเครื่องควบคุมที่มาจากโรงงาน

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ เครื่อง Computer Industrial Grade สำหรับควบคุมช่องทาง ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. หน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า Core i5 มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.3 GHz
2. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือดีกว่า
3. RAM ชนิด DDR4, 2133 MHz หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

กท.

วิบูลย์

จ. อดิศักดิ์

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

4. มีหน่วยความจำข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA มีความเร็วไม่น้อยกว่า 7,200RPM และมีขนาดความไม่น้อยกว่า 1000GB
5. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้พัดลม (Fanless) และกระจายความร้อนผ่าน Heat Sync
6. มี USB Slot รวมกัน 5 ช่องเป็นอย่างน้อย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ ชุดแผงควบคุมหลักสำหรับควบคุมไม้กัน (Main Controller) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 32 Bit Microprocessor และมี flash memory ไม่น้อยกว่า 128 Mbyte
2. ต้องสามารถเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรและ QR Code ได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง ต่อ Controller 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน Wiegand ได้
3. ต้องสามารถควบคุม Swing Gate Barrier ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชุด ต่อ Controller 1 เครื่อง
4. ต้องมีช่องต่อสัญญาณขาเข้า (Input Port) ไม่น้อยกว่า 7 ช่องสัญญาณ ช่องต่อสัญญาณออก (Output Port) ไม่น้อยกว่า 7 ช่องสัญญาณ และต้องมีช่องสำหรับการเชื่อมต่อแบบ RS232 หรือ RS485 หรือ TCP/IP อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
5. ต้องสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ PoE (Power over Ethernet) ได้
6. ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
7. อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน CE, FCC และ UL พร้อมทั้งต้องได้รับการรับรอง
8. ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
9. ต้องสามารถรองรับการอ่านป้ายทะเบียนรถและ QR code และบัตร RFID สำหรับแสดงตนในการเข้า - ออก ได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 หมายเลข

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ บัตร RFID ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 กิโลไบต์ (KB)
2. รองรับการอ่านความถี่ 13.56 MHz
3. มีอัตราการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 106 กิโลบิต/วินาที (Kbps)
4. ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 14443A Standard
5. สามารถพิมพ์ข้อความหรือสัญลักษณ์บนบัตรเพื่อแสดงเงื่อนไขและระเบียบตามที่กำหนดได้

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ ชุดเซนเซอร์พีน (Loop Detector) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ตรวจจับยานพาหนะแบบฝังพีน ทำงานในลักษณะ Loop Sensor พร้อมชุดควบคุมแบบคู่ (Double Loop)
2. สามารถตรวจจับยานพาหนะก่อนผ่านแกนกัน โดยปรับความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ และส่งสัญญาณไปที่แกนกันในการเตรียมเปิดไม้กัน
3. เมื่อยานพาหนะผ่านแกนกันไปแล้ว แกนกันสามารถเปิดอัตโนมัติ
4. มีระบบป้องกันไม่ให้แกนกันกระแทกยานพาหนะ กรณีที่ยานพาหนะยังไม่ผ่านพีน

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

**คุณสมบัติด้านเทคนิค**

➤ กล้องวงจรปิดสำหรับอ่านป้ายทะเบียน และกล้องวงจรปิดสำหรับถ่ายภาพใบหน้า/รถยนต์ของผู้ขับขี่ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixel หรือดีกว่า
2. ตัวรับภาพ : มีตัวรับแสงแบบ CCD หรือ CMOS หรือดีกว่าโดยมี ขนาด 1/2.8 นิ้ว หรือดีกว่า เซนเซอร์รับภาพแบบ 1/3" Progressive CMOS หรือดีกว่า
3. มีเลนส์แบบปรับระยะได้ขนาด 2.8-12 mm หรือดีกว่า
4. ระยะอินฟราเรด 60 เมตรหรือดีกว่า
5. มีค่าชดเชยการย้อนแสงไม่น้อยกว่า 120dB
6. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter on หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
7. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมากแบบได้ (Wide Dynamic Range)
8. สามารถส่งข้อมูลภาพผ่าน ระบบ IP Network ในรูปแบบ H.265 เป็นอย่างน้อย
9. มีวงจรรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power Over Ethernet) หรือ ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at หรือดีกว่า
10. อุณหภูมิขณะทำงาน -30 ถึง 60 องศาเซลเซียส
11. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66

**คุณสมบัติด้านเทคนิค**

➤ เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอ่านบัตรจอดรถผู้มาติดต่อ ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถอ่านบัตร RFID ที่ความถี่ 13.56mhz โดยสามารถอ่านบัตร Mifare classic, Mifare DESFire ได้เป็นอย่างน้อย
2. มีสัญญาณเสียงและไฟ LED บอกสถานะการอ่าน
3. มีอัตราการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 105 Kbps
4. มีระยะการอ่านบัตร ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
5. เชื่อมต่อได้ผ่าน USB หรือ Wiegand หรือ RS485
6. สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ 0 -50 องศาเซลเซียส
7. ได้มาตรฐาน CE, FCC, และ RoHS เป็นอย่างน้อย
8. ทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมช่องทาง และบัตรจอดรถได้

**คุณสมบัติด้านเทคนิค**

➤ เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอ่านบัตรจอดรถสมาชิก ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถอ่านบัตร RFID ที่ความถี่ 13.56mhz
2. มีสัญญาณเสียงและไฟ LED บอกสถานะการอ่าน
3. มีมาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP55 หรือดีกว่า
4. มีระยะการอ่านบัตร ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
5. เชื่อมต่อได้ผ่าน Wiegand
6. สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ 0 -65 องศาเซลเซียส
7. ได้มาตรฐาน CE, FCC, และ UL เป็นอย่างน้อย

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ โปรแกรมระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถ Parking Management System ( PMS ) ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. สามารถเก็บข้อมูลหมายเลขบัตร/QR code, วัน/เวลาเข้า, ทะเบียนรถ ภาพป้ายทะเบียนรถและใบหน้าคนขับไว้ในฐานข้อมูลและส่งไปยังชุดควบคุมระบบฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้เมื่อผู้ใช้บริการนำรถออกจากอาคารจอดรถหรือลานจอดรถ
2. สามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างน้อย 2 ประเภท ระหว่างผู้ใช้บริการทั่วไปกับกลุ่มของสมาชิกหรือพนักงานประจำ
3. รองรับการทำงานของพนักงานโดยสามารถ log-in แยกบุคคล เพื่อระบุในรายงานได้
4. ระบบต้องไม่สามารถให้ทำรายการเข้าซ้ำได้ถ้ายังไม่ได้ทำรายการออก
5. ระบบต้องทำการบันทึกข้อมูลการทำรายการเข้า-ออก ที่จำเป็นกับระบบ เช่น เวลาเข้า, เวลาออก, ทะเบียนรถ ช่องทางที่ทำรายการเข้า-ออก, ข้อมูล E-stamp เป็นต้น พร้อมบันทึกภาพหน้าคนขับ และภาพทะเบียนรถได้ (ทางออก)
6. ระบบรองรับการแสดงผลผ่านจอ LCD สำหรับแสดงรายละเอียด ให้ผู้มาใช้บริการทราบ
7. ระบบต้องสามารถรองรับการแสดงผล วันเวลาที่เข้าจอด, จำนวนชั่วโมงที่จอด, รูปภาพของรถ ที่หน้าจอแสดงผล LCD เพื่อแจ้งให้กับผู้มาใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ทราบได้
8. หน้าจอในส่วนของหน้างานต้องสามารถทำเรื่องคิดเงินในกรณีบัตรหาย พร้อมคิดค่าปรับบัตรหาย โดยสามารถดึงภาพขาเข้าและถ่ายภาพขาออก ณ ปัจจุบัน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในฐานข้อมูลได้
9. ระบบไม่จำเป็นต้องสามารถเปิดเองโดยอัตโนมัติหลังทำการรายการและทำการปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากรถวิ่งผ่านไม้กั้น
10. ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถทำการเปิดไม้กั้นให้ผู้มาติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยระบบจะต้องเปิดให้ทางผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เหตุผลในการเปิดไม้กั้นแบบฉุกเฉิน พร้อมเก็บข้อมูลในรายงานส่วนกลางได้
11. ระบบต้องสามารถรองรับระบบเครื่องประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp) แบบ offline
12. กล้องอ่านป้ายทะเบียนต้องสามารถส่งข้อมูล เลขทะเบียน วัน เวลา และ ช่องทาง ไปยังไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางได้
13. ระบบต้องสามารถกำหนดวันเวลาเข้าออกของทะเบียนรถยนต์แต่ละคันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใดๆ
14. ระบบจะต้องสามารถทำการป้องกันการเข้าหรือออกซ้ำ (Anti - Passback) ได้

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ ความต้องการของระบบส่วนกลาง ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ต้องแยกอุปกรณ์ระหว่างคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมบริหารลานจอด
2. เครื่องแม่ข่ายต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเป็น Windows 2012 Server ขึ้นไปและต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็น Microsoft SQL 2014 Server ขึ้นไป และต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
4. โปรแกรมต้องสามารถดูสถานะของระบบโดยรวมได้ เช่น จำนวนรถในระบบทั้งหมด จำนวนรถเข้าและออก ในระบบแยกตามรายชั่วโมงของวัน เป็นต้น
5. โปรแกรมต้องมีส่วนในการจัดการข้อมูลสมาชิก เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล, ค้นหา, ต่ออายุสมาชิก, ผูกบัตร 2 ใบ ระหว่างผู้ขับ (คนที่ 1) และผู้ขับ (คนที่ 2) เป็นต้น
6. โปรแกรมต้องมีส่วนในการจัดการข้อมูลของบัตรจอดรถ เช่น ลงทะเบียนบัตร, ระบุบัตร, ยกเลิกบัตร, ต่ออายุบัตร, คืนสถานะบัตร เป็นต้น
7. โปรแกรมต้องมีส่วนในการจัดการข้อมูลสมาชิก เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล, ค้นหา, ต่ออายุสมาชิก, เลขทะเบียนรถที่ลงทะเบียน, ชื่อพนักงานขับรถ เป็นต้น

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

8. โปรแกรมต้องสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารจัดการ
  - 8.1 โปรแกรมต้องสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งานโดยสามารถแบ่งเป็นระดับกลุ่มผู้ใช้งานได้
  - 8.2 บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถลงทะเบียนรถยนต์ได้มากกว่า 1 คัน
  - 8.3 สามารถกำหนดวันและเวลาเข้าออกแต่ละประเภทสมาชิกได้
  - 8.4 มีระบบป้องกันการเข้าจอดรถซ้ำ โดยบัตร 1 ใบ สามารถนำรถเข้า-ออกระบบได้ครั้งละ 1 คัน
  - 8.5 สามารถกำหนดวันหมดอายุเป็นวัน เดือน ปี ได้
  - 8.6 สามารถทำ Blacklist เพื่อยกเลิกบัตรหรือระงับการใช้บัตรชั่วคราวได้
  - 8.7 มีโปรแกรมจัดการข้อมูลสมาชิก สามารถบันทึกข้อมูลที่จำเป็นได้ เช่น ชื่อ-สกุล ทะเบียนรถ ที่อยู่ ตำแหน่ง หน่วยงาน ชื่อสมาชิกขับรถคนที่ 1 และสามารถผูกบัตรคนขับรถคนที่ 2 กับบัตรสมาชิกได้ ฯลฯ
  - 8.8 มีรายงานแสดงจำนวนรถที่เข้าออกรายวัน โดยแสดงแยกเป็นรายชั่วโมงได้ โดยต้องสามารถ Export ออกมา เป็น pdf, word, หรือ excel เพื่อสามารถจัดการข้อมูลได้
  - 8.9 มีรายงานรถจอดคราดค้าง พร้อมเวลาเข้า ทะเบียน ประเภทบัตร และรูปภาพพรด
  - 8.10 สามารถเลือกรายงานเฉพาะทะเบียน, ชื่อคน, เลขบัตร ที่ต้องการได้
  - 8.11 โปรแกรมต้องมีรายงานที่จำเป็นสำหรับระบบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - 8.11.1 รายงานปริมาณการเข้าและออกของรถประจำวัน แยกรายชั่วโมง
    - 8.11.2 รายงานจำนวนรถที่เข้าจริง โดยไม่รวมรถที่มี กท. รถซ้ำกัน
    - 8.11.3 รายงานแสดงระยะเวลาการเข้าจอดของรถ
    - 8.11.4 รายงานการเข้า-ออกของบัตรผู้มาติดต่อ และสมาชิกทั้งแบบรายวัน, รายเดือน หรือแบบเป็นช่วงเวลาได้ โดยแสดงภาพอย่างน้อย 2 ภาพในแต่ละ log การเข้าและออก พร้อม กท.รถ และสถานที่เข้า
    - 8.11.5 รายงานข้อมูลบัตรสมาชิกพร้อมบัตรที่ผูกกับคนขับรถคนที่ 2
    - 8.11.6 รายงานจำนวนครั้งที่จอดของสมาชิกที่ละคน
    - 8.11.7 รายงานสรุปบัตรหาย พร้อมรายละเอียดของผู้ถือบัตรนั้น
    - 8.11.8 รายงานการเปิดไม้กั้นแบบ (อุกเงิน) และผู้อนุญาต พร้อมเหตุผลในการเปิด

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

➤ Software สำหรับการประมวลผลของระบบ License Plate ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. ผู้เสนอราคาจะต้องพร้อมสาริตการทำงานของระบบ หากทางคณะกรรมการมีข้อสงสัย
2. ซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์จะต้องมีผลงานเคยถูกใช้งานโดยหน่วยงานราชการหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 300 จุด มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีช่วงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3. สามารถอ่านป้ายทะเบียน และชื่อจังหวัดของรถประเภทต่อไปนี้ ในขณะที่เดียวกัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน, รถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคล, รถตำรวจ, รถทหารบก, รถทหารเรือ, รถทหารอากาศ, รถกองทัพไทย, รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต และระบุประเภทการจดทะเบียนรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติ
4. มีเซนเซอร์ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดค่าล่วงหน้า รองรับตำแหน่งป้ายทะเบียนทุกตำแหน่งบนหน้าจอ รองรับทิศทางเคลื่อนที่ของรถทุกทิศทางในเวลาเดียวกัน เช่น ซ้าย ขวา ขึ้น ลง และรองรับรถ 2 ช่องทาง ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่มีข้อจำกัดรถวิ่งคร่อมกลางช่องทาง
5. มีคุณสมบัติ Encrypt Database หมายเลขทะเบียนรถ สามารถป้องกันข้อมูลได้แม้มีรหัสผ่านเข้าระบบ Database โดยยังสามารถค้นหารถยนต์หลังจากหมายเลขทะเบียนได้ตามปกติ

กค.

วิญญู

วิญญู

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

6. ความถูกต้องในการอ่านเลขทะเบียนของป้ายทะเบียนที่ออกโดยกรมขนส่งทางบก บรรทัดแรกไม่ต่ำกว่า 95% ชื่อจังหวัดไม่ต่ำกว่า 94% ทดสอบรถ 500 คัน จากทุกกล้อ้งในระบบรวมกันรวมทั้งคันที่ไม่จับภาพ แต่ไม่นับคันที่คนอ่านไม่ออก/มีสิ่งบดบัง/ขาวซีด
7. สามารถวิเคราะห์ที่จอดรถยนต์ได้ รวมทั้ง Audi BMW Chevrolet Ford Hino Honda Hyundai Isuzu Kia Lexus Mazda Mercedes-Benz MG Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo ความถูกต้องไม่ต่ำกว่า 90% ทดสอบจากรถ 500 คัน จากทุกกล้อ้งในระบบรวมกัน รวมทั้งคันที่ไม่จับภาพ ไม่นับคันที่สัญลักษณ์ยี่ห้อรถไม่สมบูรณ์/แสงไม่พอ
8. รองรับความเร็วรถสูงสุด 180 กม./ชม. หรือดีกว่า และใช้เวลาอ่านเลขทะเบียนไม่เกิน 1 วินาที/คันโดยประมวลผลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ กราฟฟิกการ์ด หรือ Cloud
9. ซอฟต์แวร์สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ ไม่ต่ำกว่า 1 กล้อ้ง ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
10. สามารถแสดงข้อมูลของรถยนต์ เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลครั้งปัจจุบันและข้อมูลของรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อผ่านระบบครั้งล่าสุด รวมทั้งภาพป้ายทะเบียน วัน เวลา สถานที่ ช่องทาง รวมเวลา

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

##### ➤ เครื่อง E-stamp ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

1. ใช้งานร่วมกับบัตร RFID คลื่นความถี่ 13.56 MHz ได้
2. สามารถเชื่อมต่อแบบ TCP/IP LAN Interface ได้
3. มีปุ่มกด (Keypad) สำหรับส่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า 16 ปุ่ม
4. รองรับการทำงานทั้งในระบบ Online และ Offline
5. สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานผ่านบัตรเปิดสิทธิ์ (User) ได้ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท
6. สามารถกำหนดสิทธิ์บัตรสมาชิก (Member) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บัตรสมาชิกย้อนหลังได้
7. สามารถอ่านสิทธิ์จากบัตรเจ้าหน้าที่และเขียนลงในบัตรของผู้มาติดต่อ โดยสามารถระบุสิทธิ์ของผู้ให้ ชื่อและหน่วยงานได้
8. เครื่อง E-stamp จะต้องสามารถใช้กับบัตรเปิดสิทธิ์ของอาคารใดก็ได้ โดยไม่ต้อง setup ตัวเครื่องเพิ่ม

#### คุณสมบัติด้านเทคนิค

##### ➤ ชุด Intercom ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. เป็นชุดติดต่อสื่อสารแบบ TCP/IP โดยรองรับการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหว และเสียง
2. ต้องสามารถเชื่อมต่อกับจุดเรียกได้ไม่น้อยกว่า 128 จุด และห้องควบคุมสามารถรับการเรียกพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 เหตุเรียก
3. มีกล้อ้งสำหรับจับภาพผู้เรียกได้ โดยมีขนาดเลนส์ไม่น้อยกว่า 1/3" CMOS หรือดีกว่า
4. มีความเร็วในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 1/10000 วินาที
5. รองรับการบีบอัดภาพแบบ H.264 เป็นอย่างน้อย
6. มีหน่วยประมวลผลแบบ ARM9 32bit
7. รองรับการรับไฟแบบ POE
8. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0 – 50 องศา เซลเซียส

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

## หมวด 5 เงื่อนไขทั่วไป

### 1. การชำระเงิน

ส.ส.ท.จะชำระเงินให้ผู้รับจ้าง หลังจาก ส.ส.ท.หรือผู้แทนของส.ส.ท.ได้ดำเนินการตรวจรับการปฏิบัติงานรายเดือนของผู้รับจ้างในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว และหลังจากผู้รับจ้างได้มาวางบิล ณ ที่ทำการของส.ส.ท.แล้ว 30 วัน

การคำนวณค่าบริการและค่าเช่า ในกรณีที่การส่งมอบงานตามข้อ 5.1 และ 5.2 มีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน การคำนวณค่าบริการและค่าเช่าจะคำนวณจากวันที่รับมอบงานที่เกิดจากการใช้งานจริงในแต่ละรายการ

### 2. ระยะเวลาจ้าง

2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้าง 2 ปี 7 เดือน เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2569 – 31 ธันวาคม 2571

2.2 ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ (PMS) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (VMS) ระยะเวลาเช่า 2 ปี 4 เดือน เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2569 – 31 ธันวาคม 2571

### 3. เอกสารยื่นเสนอราคา

3.1) ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยผู้มีอำนาจลงนามยืนยันในข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (33 หน้า และเอกสารแนบ 3 แผ่น)

3.2) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานต่อ 1 สัญญา มูลค่าไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาทต่อปี ภายในสัญญาจ้างงานนั้นต้องรวมระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ (PMS) โดยในหนึ่งสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.3) ผู้เสนอราคาต้องมีสัญญาเช่าที่พักเพื่อบริการที่พักแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ในปีเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานผู้รับจ้าง โดยต้องแสดงเอกสารสัญญาเช่าที่เคยเข้ามาในวันยื่นเสนอราคา

### 4. การเสนอราคา แบ่งเป็น 2 ส่วน

4.1 ค่าบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.2 ค่าบริการระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ - Parking Management System (PMS)

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อและระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร - Visitor Management System (VMS)

### 5. การส่งมอบ

5.1 พนักงานรักษาความปลอดภัยและวัสดุ เครื่องมือฯ ตามหมวด 3 คุณสมบัติ ข้อกำหนดและหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ส่งมอบภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 หากไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ส.ส.ท.สงวนสิทธิ์ปรับในอัตราเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของอัตราค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญา ทั้งนี้ ต้องส่งทีมงานมาประสานพร้อมรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง 15 วันก่อนเริ่มงานจ้าง (ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง หมวด 5 เงื่อนไขทั่วไป ข้อ 2 ระยะเวลาจ้าง

5.2 ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่จอดรถยนต์ (PMS) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ และระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หากไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ส.ส.ท.สงวนสิทธิ์ปรับในอัตราเป็นรายวันร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของอัตราค่าบริการตามสัญญา

### 6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS

Digitally signed by Thai PBS


Date: 06/03/2026 17:06:10 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:48 +0700

Date: 06/03/2026 15:50:05 +0700

แบบดำเนินการติดตั้งระบบ ไม้ก่อกวดใหม่ดี และระบบแลกเปลี่ยนมาติดต่อ

- ระบบไม้ก่อกวดอัตโนมัติ จำนวน 2 จุด
- ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ จำนวน 3 จุด



หมายเหตุ : วัสดุ ไม้ก่อกวดและระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ ไม้ก่อกวด และ ระบบแลกเปลี่ยนมาติดต่อ  
 และของตกแต่งอาคารจะดำเนินการโดย บริษัท อี.ที. ดีไซน์


PROJECT TITLE	THAI PBS
PROJECT NO.	
ISSUED BY	THAI PBS
ISSUED DATE	
DESIGN & DRAWN	THAI PBS
CHECKED	
DATE	06/03/2026
SCALE	1:1,000
PROJECT NO.	

THAI PBS

THAI PBS

THAI PBS





PROJECT TITLE	THAI PBS
PROJECT NAME	
DRAWING TITLE	AS-BUILT DWG.
	PARKING BARRIER PLAN
DESIGNER & DRAWN	CHEN
CHECKED	CHEN
APPROVED	
DATE	
SCALE	1:1,000
REVISION NO.	

HL

Handwritten signature

Handwritten signature



แผ่นแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใข้งานก่อสร้าง

- |   |  |
|---|--|
| 1. ชื่อโครงการ  | งานดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.  |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหาร   |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 42,378,663.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)/ (2 ปี 7 เดือน)<br>งบประมาณจ้างพนักงาน 2 ปี 7 เดือน<br>$1,247,290.00 \times 31 = 38,665,990.00$ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>งบประมาณจ้างระบบ 2 ปี 4 เดือน<br>$132,595.48 \times 28 = 3,712,673.44$ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569  |
| 5. ราคากลาง   | 42,378,663.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)/ (2 ปี 7 เดือน)<br>งบประมาณจ้างพนักงาน 2 ปี 7 เดือน<br>$1,247,290.00 \times 31 = 38,665,990.00$ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>งบประมาณจ้างระบบ 2 ปี 4 เดือน<br>$132,595.48 \times 28 = 3,712,673.44$ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| 6. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากใบเสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของ |  |
| 1. บจ.รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม   | ราคา 48,297,553.00 บาท   |
| 2. บจ.รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)           | ราคา 52,125,050.00 บาท   |
| 3. บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น.เอ.พี.  | ราคา 38,255,710.00 บาท   |

หมายเหตุ : ราคากลางสูงกว่าวงงบประมาณที่ได้รับ จึงขอใช้งบประมาณเป็นราคากลาง

เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

กต.

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 26/02/2026 16:23:22 +0700

(นายเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ)

ผู้จัดการฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 26/02/2026 16:16:06 +0700

(นายชาญชัย คงข้า)

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาคารและสถานที่ชำนาญการ

Digitally signed by Thai PBS  
Date: 26/02/2026 16:07:45 +0700

(นายวิษณุพงษ์ อัครรักษ์)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไปอาวุโส